

NO:WYC25-07002-4

견 적 서

2025년 07월 18일

수 신 : (주)한진 성석터미널

공 사 명 : 자동라인 물류장비 설치공사

견적의뢰 : 구매팀 강주현 님

견적작성 : 영업부 김우일 전무

하기와 같이 견적합니다

공 급 자	사업자 등록번호	133-81-38940		
	상 호	우양정공(주)	대표	강신환, 오창호
	사 업 장 소 재 지	경기도 안산시 단원구 시화벤처로 639(성곡동 802-8)		
	전화번호	TEL : 031-432-0056(외) FAX : 031-432-0059		

합계금액 : 일십팔억원정 (1,800,000,000---V.A.T별도)

NO	품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액	비 고
1	WHEEL SORTER 자동 LINE 설치공사	식		1		1,800,002,171	
2							
3							
4							
5							
♣	▶ 장비 소요전력 : 304Kw		♣	TOTAL		1,800,000,000	단수정리2,171원

- 특
기
사
항
1. MOTOR : PURCHASE (삼양감속기 모터外)
 2. BELT MAKER : HABASIT & UNIBAND外
 3. FRAME (MAIN): 200*50*3.2t 절곡품外
 4. 속도(SPEED) : 메인라인 속도 조절식 타입
 5. PAINT(색상) : 분체도장(진청색)
 6. 기타 우양정공(주) STANDARD 기준임

▶ NEGO : 1,780,000,000원



- 일
반
사
항
1. 부가가치세(V.A.T)별도
 2. 신.구 물류장비 설치 및 시운전
 3. 성능보증-3년(하자증권 제출)
 4. 1차전기 분배작업(4개소)견적포함

- 특
기
사
항
1. 납 기 : 발주후 55일 이내
[설계:02일. 제작:38일. 설치+시운전:15일]
 2. 결재조건 : 설치 완료후100%
 3. 견적유효기간 : 180일(6개월)

자동라인 물류장비 PART별 견적 내역서

성석터미널

N0	품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액	비 고
☆	신규라인 콘베이어 PART'S 내역서		☆	☆			
1	신축벨트 콘베이어	1180W*7m~19m*800H	SET	3	22,000,000	66,000,000	
2	커브롤라 콘베이어	950W*R900*90도*800H	SET	1	3,910,000	3,910,000	이동식
3	커브롤라 콘베이어	1200W*R1200*90도*800H	SET	2	4,000,000	8,000,000	
4	커브롤라 콘베이어	950W*R1200*90도*800(750)H	SET	3	4,000,000	12,000,000	
5	커브롤라 콘베이어	950W*R1200*60도*800H	SET	1	3,330,000	3,330,000	
6	커브롤라 콘베이어	950W*R1200*45도*800H	SET	3	3,270,000	9,810,000	
7	수평롤라 콘베이어	950W*1,520L*850-800H	SET	1	1,720,000	1,720,000	
8	수평롤라 콘베이어	950W*2,250L*800H	SET	1	2,000,000	2,000,000	
9	수평롤라 콘베이어	950W*2,860L*800H	SET	3	2,290,000	6,870,000	
10	수평롤라 콘베이어	950W*3,000L*750H	SET	1	2,350,000	2,350,000	
11	수평롤라 콘베이어	950W*4,020L*750H	SET	3	2,770,000	8,310,000	
12	수평롤라 콘베이어	950W*2,180L*800H	SET	1	2,000,000	2,000,000	
13	수평롤라 콘베이어	950W*4,020L*700-750H	SET	1	2,770,000	2,770,000	
14	수평롤라 콘베이어	950W*3,470L*700-750H	SET	1	2,550,000	2,550,000	
15	수평롤라 콘베이어	950W*3,500L*750H	SET	2	2,570,000	5,140,000	이동식
16	수평롤라 콘베이어	950W*2,140L*750H	SET	1	2,120,000	2,120,000	
17	수평롤라 콘베이어	950W*2,830L*750H	SET	1	2,280,000	2,280,000	이동식
18	수평롤라 콘베이어	950W*1,630L*750H	SET	1	1,770,000	1,770,000	
19	수평롤라 콘베이어	950W*6,000L*750H	SET	3	3,610,000	10,830,000	
20	수평롤라 콘베이어	950W*4,980L*750H	SET	1	3,190,000	3,190,000	이동식
21	합류롤라 콘베이어	950W*2,100L*750H	SET	1	2,190,000	2,190,000	
22	합류롤라 콘베이어	(1200)950W*3,430L*800H	SET	1	3,650,000	3,650,000	모터2대
23	합류롤라 콘베이어	(1200)950W*3,520L*800H	SET	1	3,820,000	3,820,000	모터2대
24	합류롤라 콘베이어	(1200)950W*3,880L*800H	SET	1	3,940,000	3,940,000	모터2대
25	수평롤라 콘베이어	1200W*4,560L*800H	SET	1	3,000,000	3,000,000	
26	수평롤라 콘베이어	1200W*4,020L*800H	SET	1	2,770,000	2,770,000	

N0	품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액	비 고
27	수평롤라 컨베이어	1200W*1,050L*800H	SET	1	1,670,000	1,670,000	
28	비전 싱글레이터	1060W*1,645L*800H	SET	1	75,000,000	75,000,000	판넬포함
29	합류롤라 컨베이어	1250W*2,000L*800H	SET	1	4,200,000	4,200,000	모터2대
30	수평벨트 컨베이어	950W*600L*800H	SET	3	1,500,000	4,500,000	
31	Skewed롤라 컨베이어	950W*2,500L*800H	SET	1	2,140,000	2,140,000	
32	사이드 무구동 롤라 컨베이어	60W*2,500L*200H	SET	2	1,000,000	2,000,000	
33	Scanning 벨트 컨베이어	950W*6,000L*800H	SET	1	3,790,000	3,790,000	
34	휠 소터	1175W*960L*800H	SET	1	24,500,000	24,500,000	Servo Type
35	수평벨트 컨베이어	950W*1,170L*800H	SET	1	1,600,000	1,600,000	
36	경사벨트 컨베이어	950W*6,410L*800-750H	SET	1	3,960,000	3,960,000	
37	컨베이어용 건널계단	700W*2,650L*900H	SET	1	1,600,000	1,600,000	
38	컨베이어용 건널계단	700W*2,400L*900H	SET	3	1,400,000	4,200,000	
39	컨베이어용 건널계단	700W*2,550L*900H	SET	1	1,500,000	1,500,000	
40	컨베이어용 건널계단	700W*3,340L*900H	SET	1	2,200,000	2,200,000	
41	컨베이어용 건널계단	700W*2,170L*900H	SET	1	1,350,000	1,350,000	
42	신축용 건널다리	1100W*15,500L*2100H	SET	1	10,330,000	10,330,000	계단5개포함
43	롤테이너용 가이드	40*24,800L*40엡글	식	1	6,000,000	6,000,000	
44	전기 콘트를 판넬 및 전기 배선작업[1라인]		식	1	109,500,000	109,500,000	
45	전기 콘트를 판넬 및 전기 배선작업[2라인]		식	1	115,000,000	115,000,000	
				소 계		551,360,000	
☆	기존장비 이설 및 수정작업 사용 내역서		☆	☆			
1	신축벨트 컨베이어	1180W*7m~19m*800H	SET	1		-	주교터미널
2	Take Off Roller	200W*2,000L*765H	SET	2		-	육천참고
3	수평롤라 컨베이어	850W*6,000L*750H	SET	1	1,450,000	1,450,000	우양정공
4	수평롤라 컨베이어	930W*3,000L*750H	SET	1	350,000	350,000	육천참고
5	수평롤라 컨베이어	1030W*2,880L*750H	SET	1	880,000	880,000	"
6	수평롤라 컨베이어	930W*2,400L*750H	SET	4	350,000	1,400,000	"
7	수평롤라 컨베이어	930W*2,040L*750H	SET	2	880,000	1,760,000	"

N0	품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액	비 고
8	수평롤라 컨베이어	930W*1,620L*750H	SET	1	880,000	880,000	육천참고
9	수평롤라 컨베이어	930W*1,560L*750H	SET	3	880,000	2,640,000	"
10	수평벨트 컨베이어	1030W*6,500L*750H	SET	5	350,000	1,750,000	"
11	무구동 롤라 컨베이어	850W*3,000L*750H	SET	1		-	우양정공
12	육천참고內 물류장비 운반비용(화물.지게차.인건비)		식	1	3,600,000	3,600,000	
				소 계		14,710,000	
☆	자동라인(휠소터) 컨베이어 PART'S 내역서		☆	☆			
1	Skewed Roller C/V	1017W*2,500L*750H	SET	1	2,140,000	2,140,000	
2	사이드 무구동롤러 컨베이어	60W*2,500L*200H	SET	2	1,000,000	2,000,000	
3	수평벨트 컨베이어	950W*600L*750H	SET	3	1,500,000	4,500,000	
4	Scanning Belt C/V	950W*6,800L*750H	SET	1	4,140,000	4,140,000	
5	수평벨트 컨베이어	950W*6,000L*750H	SET	11	3,780,000	41,580,000	
6	수평벨트 컨베이어	950W*3,035L*750H	SET	8	2,430,000	19,440,000	
7	수평벨트 컨베이어	950W*4,885L*750H	SET	1	3,600,000	3,600,000	
8	수평벨트 컨베이어	950W*3,865L*750H	SET	1	3,130,000	3,130,000	
9	포지셔닝 휠 소터	1330W*645L*750H	SET	1	18,500,000	18,500,000	Servo Type
10	Skewed Roller C/V	950W*1,200L*750H	SET	1	2,380,000	2,380,000	모터2대
11	수평벨트 컨베이어	950W*1,000L*750H	SET	1	1,530,000	1,530,000	"
12	휠 소터	1175W*960L*750H	SET	10	24,500,000	245,000,000	Servo Type
13	슈트롤라 컨베이어	2000W*500L*750H	SET	24	2,200,000	52,800,000	이동식
14	Skewed Roller C/V	950W*2,000L*750H	SET	20	2,140,000	42,800,000	이동식
15	Skewed Roller C/V	950W*2,400L*750H	SET	4	2,570,000	10,280,000	
16	Merge Roller C/V	950W*1,500L*750H	SET	2	3,000,000	6,000,000	모터2대
17	수평롤라 컨베이어	950W*470L*750H	SET	4	1,420,000	5,680,000	
18	수평롤라 컨베이어	850W*4,020L*750H	SET	19	2,770,000	52,630,000	이동식
19	수평롤라 컨베이어	850W*6,000L*750H	SET	4	3,610,000	14,440,000	이동식

N0	품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액	비 고
20	수평롤라 컨베이어	850W*2,600L*750H	SET	2	2,420,000	4,840,000	이동식
21	슈트롤라 컨베이어	850W*1,200L*750H	SET	4	1,580,000	6,320,000	
22	무구동롤라 컨베이어	850W*3,000L*750H	SET	8	1,200,000	9,600,000	이동식
23	무구동롤라 컨베이어	850W*3,270L*750H	SET	18	1,280,000	23,040,000	이동식
24	게이트 무구동롤라 컨베이어	850W*700L*750H	SET	18	320,000	5,760,000	
25	전기 콘트롤 판넬 및 전기 배선작업[1라인]		식	1	123,600,000	123,600,000	
				소 계		705,730,000	
☆	IT하드웨어 및 소프트웨어 관련 내역서		☆	☆			
1	IT 하드웨어 및 S/W	네트워크 / SMS 프로그램 포함	식	1	96,360,000	96,360,000	
2	IT 인건비용	출장경비 포함	식	1	8,640,000	8,640,000	
3	하차 스캐너 설치	3면 스캐너	SET	4	25,900,000	103,600,000	현장 설치용
4	하차 스캐너	3면 스캐너	SET	4	24,000,000	96,000,000	예비품 구매
5	메인 스캐너 설치	5면 스캐너	SET	1		-	한진사급
				소 계		304,600,000	
☆	물류장비 설치관련 기타내용 내역서		☆	☆			
1	1차전기 인입작업 ▶304Kw(4개소 분할)		식	1	39,000,000	39,000,000	
2	하차부 전면에 안전펜스(도어타입)설치		개소	5	1,750,000	8,750,000	도크 전면부
3	신규 물류장비 운반비용(5톤차량 기준)		대	24	300,000	7,200,000	
4	현장설치 작업중 장비임대(지게차-5톤)		일	2	800,000	1,600,000	
5	물류장비 설치작업 인건비(기타 부대경비 포함)		식	1	95,000,000	95,000,000	
6	초기 안정화 지원(30일) 및 A/S용 공구Set 무상지원		식	1		-	30일-무상지원
				소 계		151,550,000	
1	간접노무비(직접노무비 * 12.6%)		식	1		27,439,146	
2	산재보험료(노무비 * 3.56%)		식	1		7,752,648	
3	고용보험료(노무비 *1.01%)		식	1		2,199,487	
4	안전관리비		식	1		34,660,890	
★	T O T A L		★	★	1,800,002,171		